MARCIONELLI & WINKLER + PARTNERS SA & MAWIENERGIE SA

NUOVO CENTRO POMPIERI BASSA MESOLCINA

Roveredo

In data 19 agosto 2019 veniva conferito al consorzio “centodiciotto”, team di progettazione interdisciplinare, l’incarico di sviluppare il nuovo Centro Corpo Pompieri Bassa Mesolcina (CPBM).

Il progettista capofila, lo studio Architetti Cattaneo e Associati SA, ha il compito di coordinatore interdisciplinare oltre a quello architettonico.

La parte ingegneria civile e RCVS invece, viene eseguita dalle nostre società Marcionelli & Winkler + Partners SA e mawienergie sa.

Il progetto sviluppato prevede la realizzazione di un edificio di dimensioni circa 67 x 14,4 m con un’altezza di 6 m suddiviso in tre blocchi denominati “Testata”, “Autorimessa”, “Torre”.

La “Testata” è un corpo in calcestruzzo armato con pareti perimetrali faccia-vista, all’interno trova spazio al piano terreno la centrale operativa e gli spogliatoi al primo piano uffici, sala riunioni, locale ristoro e una camera.

L’”Autorimessa” è una struttura in calcestruzzo armato con una copertura in carpenteria metallica, dove sono ubicati 5 stalli di dimensioni 8 x 14 m per i mezzi di soccorso.

La “Torre” è un elemento di esercitazione di dimensioni 5,90 x 5,60 m con un’altezza di circa 22 m. La struttura è totalmente in calcestruzzo armato con pareti e scale facciavista.

Ing. Stefano Maffioli

POUR LIRE L'ARTICLE EN FRANÇAIS, SCANNEZ LE QR CODE !





COMMITTENTE
Corpo Pompieri Bassa Mesolcina, Roveredo

TEAM MAWIGROUP

PROGETTAZIONE CIVILE
Marcionelli & Winkler + Partners SA
S. Maffioli, D. Jevremovic, A. Adamina

PROGETTAZIONE RCVS
mawienergie sa
C. Dieni, D. Falcetta